

ARCC invita a participar del proceso de Licitación para la ejecución del proyecto: "DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA" PAQUETE 7 - CHIMBOTE



SI ESTAS INTERESADO EN CONCURSAR EN LOS PROYECTOS DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, TE MOSTRAMOS LOS PAQUETES A LICITAR

Resumen de paquetes:

Subproyecto A3: 10.2 km de diques, 2 tomas de agua, 1 retorno de agua, y 2 rampas de acceso

Subproyecto A2: 32.5 km de diques, 20 rampas de acceso, 12 tomas de agua y 32 retornos de agua

Subproyecto A1: 5.3 km de diques, 4 rampas de acceso, componente de arquitectura y paisajismo en humedal Villa María.

Puente Pardo: Demolición y Construcción del nuevo Puente Pardo

SUBPROYECTO A3: Inicio febrero-2023

Corresponde a la creación del servicio de protección frente a la ocurrencia de inundaciones, en el tramo rural, entre la (Pk26+137 al Pk20+960). paquete de servicio se realizarán estructuras de encauzamiento en ambas márgenes del río Lacramarca; donde comprende trabajos de descolmatación 115,511 m³, construcción de diques 10.2 km, construcción de muro de contención enrocado 10.2 km, 2 tomas, 1 retorno, 2 equipamiento hidromecánico de tomas y 19.12 km de mantenimiento de vías.

SUBPROYECTO A2: Inicio marzo-2023

Corresponde a la creación del servicio de protección frente a la ocurrencia de inundaciones, en el tramo rural, entre la Pk20+960 al Pk3+300 (Puente Pardo). En este paquete de servicio se realizarán diferentes estructuras de defensas ribereñas en el río Lacramarca; donde comprende trabajos de descolmatación 519,886 m³, construcción de diques 32.5 km, construcción de muro de contención enrocado 32.5 km, 12 tomas, 32 retornos, 12 equipamiento hidromecánico de tomas y 51.08 km de mantenimiento de vías.

SUBPROYECTO A1: Inicio abril-2023

Corresponde a la creación del servicio de protección frente a la ocurrencia de inundaciones en el tramo urbano, entre la Pk3+300 (Puente Pardo) al Pk0+000 (Desembocadura). En este paquete de servicio se realizará el encauzamiento de ambas márgenes del río, urbanismo, arquitectura y paisajismo con diques naturalizados en el humedal; donde comprende trabajos de descolmatación 87,506 m³, construcción de diques 5.3 km, construcción de muro de contención enrocado 5.3 km, 2.62 km de mantenimiento de vías.

PUENTE PARDO: Inicio mayo-2023

Corresponde a la creación del servicio de construcción del puente Pardo en el Pk 3+300 con una luz de 43 m. Este paquete de servicio constará de trabajos de demolición del puente existente y la construcción del nuevo puente; el cual constará de 0.94 km de accesos y rampas de MSR correspondiente a las 2 calzadas que componen la av. José Pardo, cada uno de los tableros del puente tendrá un ancho de 16.20 m, 2 carriles para uso vehicular, veredas, bermas y una ciclovia unidireccional.

Registro de Subcontratistas:

Para registrarse en los concursos inscritos, favor de ingresar al siguiente enlace



<https://solucionesintegrales-riolacramarca.com.pe/registro-proveedores.html>



<https://www.linkedin.com/company/autoridadrcc>



<https://www.facebook.com/ReconstruccionConCambios>



<https://www.instagram.com/autoridadrcc>

Los pasos a seguir son:

1. Selecciona registro de proveedores
2. Registra los datos de tu empresa
3. Selecciona el concurso que deseas participar
4. Click en enviar